

ANGEBOT

Angebotsnummer: 283

Angebotsdatum: 20. Juni 2026

Gültig bis: 20. September 2026

Leistung: Montage Wandgerät (Außen- und Innengeräte) inkl. Inbetriebnahme, Kältemittel- und Kondensatleitung – Gerät bauseits gestellt

Gewerk: Klimatisierung / Kältetechnik (KG 430)

Fabrikat: Gerät bauseits gestellt (kundenseitig)

OZ	Beschreibung	Menge	Einh.	EP netto	Betrag netto	MwSt
1. KLIMATISIERUNG – MONTAGE WANDGERÄT (GERÄT BAUSEITS)						
1.1	Montage Außengerät inkl. Inbetriebnahme Montage des Außengeräts (Gerät bauseits gestellt), elektrischer Anschluss, Vakuumieren, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme der Gesamtanlage sowie Einweisung in die Bedienung.	1,00	pschl.	1.200,00	1.200,00 €	19%
1.2	Montage Innengeräte (Wandgeräte) Montage der Innen-Wandgeräte (Gerät bauseits gestellt) inkl. Wanddurchbruch, Befestigung und Anschluss • Preis je Innengerät.	2,00	Stk	825,00	1.650,00 €	19%
1.3	Kabel-Komfortfernbedienung Verdrahtete Komfort-Fernbedienung, Lieferung, Montage und Anschluss.	1,00	Stk	97,00	97,00 €	19%
1.4	Cu-Kältemittelleitungssatz, vorisoliert, passend zum Gerät Kupferrohr weich nach DIN EN 12735-1, inkl. Armaflex-Dämmung, Schellen und Befestigung • Dimension passend zum Gerät • Lieferung und Montage.	15,00	m	66,30	994,50 €	19%
1.5	Kondensatleitung DN16, flexibel Inkl. Gefällesicherung und Anschluss • Lieferung und Montage.	15,00	m	22,00	330,00 €	19%
Nettobetrag					4.271,50 €	
zzgl. 19 % MwSt					811,59 €	
Gesamtbetrag (brutto)					5.083,09 €	

Leistungsumfang: Betriebsfertige Montage eines Klima-Wandgeräts (Außengerät und zwei Innengeräte) inkl. Inbetriebnahme und Dichtheitsprüfung, 15 m vorisolierte Kältemittelleitung und 15 m Kondensatleitung. Das Klimagerät wird bauseits gestellt. Gleichwertige Ausführungsvarianten vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Der Gesamtbetrag (brutto) enthält die ausgewiesene Umsatzsteuer.

Dieses Angebot ist freibleibend und gültig bis 20. September 2026.