

ANGEBOT

Angebotsnummer: 283

Angebotsdatum: 20. Juni 2026

Gültig bis: 20. September 2026

Leistung: Montage Wandgerät inkl. Inbetriebnahme, Kältemittel- und Kondensatleitung – Gerät bauseits gestellt

Gewerk: Klimatisierung / Kältetechnik (KG 430)

Fabrikat: Gerät bauseits gestellt (kundenseitig)

OZ	Beschreibung	Menge	Einh.	EP netto	Betrag netto	MwSt
1. KLIMATISIERUNG – MONTAGE WANDGERÄT (GERÄT BAUSEITS)						
1.1	Montage Wandgerät inkl. Inbetriebnahme Montage von Innen-Wandgerät und Außengerät (Gerät bauseits gestellt), Wanddurchbruch, elektrischer Anschluss, Vakuumieren, Dichtheitsprüfung, Inbetriebnahme sowie Einweisung in die Bedienung.	1,00	pschl.	2.200,00	2.200,00 €	§13b
1.2	Kabel-Komfortfernbedienung Verdrahtete Komfort-Fernbedienung, Lieferung, Montage und Anschluss.	1,00	Stk	97,00	97,00 €	§13b
1.3	Cu-Kältemittelleitungssatz, vorisoliert, passend zum Gerät Kupferrohr weich nach DIN EN 12735-1, inkl. Armaflex-Dämmung, Schellen und Befestigung • Dimension passend zum Gerät • Lieferung und Montage.	15,00	m	66,30	994,50 €	§13b
1.4	Kondensatleitung DN16, flexibel Inkl. Gefällesicherung und Anschluss • Lieferung und Montage.	15,00	m	22,00	330,00 €	§13b
Nettobetrag					3.621,50 €	
USt § 13b UStG (0 %)					0,00 €	
Gesamtbetrag					3.621,50 €	

Leistungsumfang: Betriebsfertige Montage eines Klima-Wandgeräts inkl. Inbetriebnahme und Dichtheitsprüfung, 15 m vorisolierte Kältemittelleitung und 15 m Kondensatleitung. Das Klimagerät wird bauseits gestellt. Gleichwertige Ausführungsvarianten vorbehalten.

Hinweis gemäß § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG (Bauleistungen): Die Steuerschuldnerschaft für die Umsatzsteuer geht auf den Leistungsempfänger über, sofern dieser ebenfalls Bauleistungen erbringt. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen – Gesamtbetrag = Nettobetrag.

Dieses Angebot ist freibleibend und gültig bis 20. September 2026.