

Projekt: Apoprojekt · RLT, Volumenstromregler
Betreff: Umruestung mechanischer Volumenstromregler auf elektrisch
Datum: 19.06.2026
Angebots-Nr.: _____ (einzutragen)
Grundlage: Plan 'Apo RLT Lueftung grosser Plan' · 19 Regler markiert (Pos. f ausgenommen)

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt
1	TROX var. Stellantrieb NM24A-V f. VFC DN125 (Pos. d), 24V, 0-10V	1 Stk	_____	_____
2	TROX var. Stellantrieb NM24A-V f. VFC DN200 (Pos. e), 24V, 0-10V	2 Stk	_____	_____
3	Raumregler m. CO2-/Temp.-Sensor, 0-10V Ausgang	3 Stk	_____	_____
4	Netzteil 24V AC/DC + Verkabelung je Geraet	3 Stk	_____	_____
5	Montage, Anschluss, Inbetriebnahme / Abgleich	3 Stk	_____	_____
Opt.	Alternativ: 1:1-Tausch auf TROX TVR/125 + TVR/200 (statt Antrieb)	3 Stk		

Summe netto _____ EUR
zzgl. 19% USt. _____ EUR
Gesamt brutto _____ **EUR**

Hinweise:

- Elektrisch geregelte Regler a/b/c (16 Stk: TVR/EN) sind bereits vorhanden · keine Umruestung noetig.
- Mechanisch (Pos. d/e, VFC) werden per Original-TROX-Stellantrieb (24V, 0-10V) auf variabel umgeruestet.
- Pos. f (VFR/100, 22 Stk) ist ausgenommen.
- Preise sind Platzhalter und vom Anbieter/Lieferanten (TROX) zu ergaenzen.